



La pavimentazione in conglomerato bituminoso di questo tratto stradale risulta essere particolarmente densa di setolature e crepe. Il progetto prevede la fresatura di tutto il tappeto d'usura e di cm 4 di binder, con la successiva messa in opera di nuovo binder e cm 3 di tappeto d'usura, con raccordo alla cunetta in cemento presente davanti all'accesso dell'osteria. Il tratto si conclude collegandosi all'asfalto realizzato di recente, in corrispondenza del civico 28". Infine è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale.

oggetto  
**Planimetria  
 via Carline (tratto 2)**

committente  
**COMUNE DI SALA BOLOGNESE**  
 Piazza Marconi, 1  
 40010 Sala Bolognese (BO)

Scala  
 -

oggetti  
**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023**

04

**ZERO**  
 ASSOCIATI  
 Via Emilia Ponente 221/a - 40133 BOLOGNA  
 WWW.ZEROASSOCIATI.IT